Les obres d'ampliació del Centre Audiovisual de Roca Umbert, en marxa

Amb aquesta actuació es generarà espai en tot l'equipament per acollir uns 150 llocs de



+ [1]

Imatge virtual de l'ampliació del Centre Audiovisual de Roca Umbert
La setmana passada van començar les obres d'adequació de la planta baixa de la nau D2 i la nau D3 per ampliar el Centre Audiovisual de Roca Umbert, que tenen una durada prevista de sis mesos. L'obra la porta a terme Constructora del Cardoner, SA amb un pressupost d'adjudicació de 662.395,46 euros, IVA inclòs.

Aquesta ampliació anirà destinada a acollir empreses i autònoms de l'àmbit audiovisual, digital, creatiu, tecnològic. L'evolució de la tecnologia farà que comparteixin espai empreses de producció i enginyeria audiovisual, empreses de base tecnològica, professionals de l'àmbit de les xarxes i de l'ampli món d'Internet.

L'ampliació que s'executa augmentarà les prestacions de l'espai i dels serveis que es van preveure fa anys: millora les capacitats modulars, amplia superfícies dels espais, millora els serveis a les empreses i ofereix més espais comuns i de relació entre els residents. Alhora també s'incorporaran solucions tècniques de control d'accés i de sistemes de seguretat del recinte.

En una fase anterior ja es van executar els treballs de rehabilitació de façanes i cobertes, xarxes soterrades i base de paviment. En aquesta segona fase de les obres es preveu la rehabilitació interior de les naus. L'espai a rehabilitar és tot en planta baixa, d'una forma rectangular d'uns 35 m de longitud i 24 m d'amplada amb una superfície total d'uns 850 m2.

A la Nau D2 hi haurà les sales de treball, 5 sales amb capacitat per acollir 6 llocs de treball i una per a 12 llocs de treball, el magatzem, una sala de locució i un office. La nau D3 serà un espai diàfan i en un extrem s'hi construirà un volum quadrat sota encavallada d'uns 120 m2

on hi haurà 4 sales de reunions i els serveis. En un costat del volum hi haurà el vestíbul, estirant el vestíbul existent i, a l’altra, una sala oberta amb espai per a uns 40 llocs de treball. L’espai de treball amb màxima ocupació es preveu per a 82 llocs de treball.

Respecte a les instal·lacions, s'hi farà subministrament d’aigua, instal·lació contra incendis, electricitat, telecomunicacions i climatització amb bombes de calor.

La intervenció intenta posar en valor la singularitat arquitectònica d’aquest espai industrial i transformar-lo per adaptar-lo a les noves necessitats dotant l’espai a les infraestructures necessàries per desenvolupar la nova activitat sense perdre aquesta essència.

La posada en marxa de l'ampliació del Centre Audiovisual es preveu per l'inici de l'any que ve. // S'ha separat la Galeria d'imatges corresponent al uploader d'imatges propi del content type, //dels "nodes reference" als continguts de "Galeria d'imatges" pre-existents. ?> // Uploader d'imatges ?> // "Nodes reference" a les Galeries d'imatges ?>

comunicacio@ajuntament.granollers.cat

URL d'origen:https://www.granollers.cat/noticies/sala-de-premsa/les-obres-dampliaci%C3%B3-del-centre-audiovisual-de-roca-umbert-en-marxa

Enllaços
[1] https://www.granollers.cat/sites/default/files/noticia/2017/02/espai_3.jpg