

**Exp. 42/2013. PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'INFRAESTRUCTURA DEL MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA 2013**

---

**Clàusula 1 - OBJECTE DEL PLEC**

Constitueix l'objecte del present contracte la contractació d'una empresa de serveis per a la provisió de la infraestructura de la 14a edició del Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC), els dies 22 i 23 de maig de 2013.

**Clàusula 2 – ÀMBIT D'ACTUACIÓ**

Recinte de Roca Umbert Fàbrica de les Arts (NAU anomenada "Dents de Serra" i espais annexes)

**Clàusula 3 - DURADA DEL CONTRACTE**

Des del moment de la notificació de l'adjudicació fins el dia 31 d'abril de 2013.

**Clàusula 4 - FACTURACIÓ I ABONAMENTS**

Les prestacions derivades d'aquest contracte, un cop realitzades, seran objecte de la facturació corresponent en els termes que es detallin en el contracte, que haurà de ser degudament revisada i acceptada pel servei de comptabilitat de Granollers Audiovisual, SL (GASL), en prova de conformitat.

**Clàusula 5 - PROPOSICIÓ ECONÒMICA**

L'Import global màxim de licitació és de 71.995,00€ [Setanta-un mil nou-cents noranta-cinc euros (21% d'IVA inclòs)], que representa un valor estimat de 59.500,00€ € més la quantitat de 12.495,00€ en concepte del 21% d'IVA.

S'estableixen 3 serveis, classificats en tres àmbits de la manera següent:

*Àmbit primer: Valorat en 8.600,00€, IVA exclòs. [10.406,00€, IVA inclòs]*

*Àmbit segon: Valorat en 41.900,00€, IVA exclòs. [50.699,00€, IVA inclòs]*

*Àmbit tercer: Valorat en 9.000,00€, IVA exclòs. [10.890,00€, IVA inclòs]*

En cas que aquestes partides no s'utilitzin o no s'esgotin, la quantitat sobrant no s'abonarà a l'adjudicatari, així mateix, si la direcció de GASL, decideix no realitzar algunes de les accions o serveis detallats en el plec de clàusules tècniques, aquestes quantitats es podran reinvertir en un altre servei, o l'empresa la descomptarà de la quantitat total a facturar, sempre segons decisió de la direcció de GASL.

## **Clàusula 6 – INCOMPLIMENT DEL CONTRACTE**

L'incompliment del termini d'execució i/o manca de qualitat del servei sempre que fos per causa imputable a l'adjudicatari, facultarà GASL perquè pugui discrecionalment resoldre el contracte amb la pèrdua de la fiança o aplicació de les penalitats prescrites per les disposicions vigents.

## **Clàusula 7 – MECÀNICA OPERATIVA**

### **Consideracions generals**

- ~~1.~~ Totes les mides es consideraran aproximades, i s'hauran de comprovar i mesurar a obra prèviament a la valoració i/o muntatge segons indicacions de la direcció de GASL.
- ~~2.~~ Totes les actuacions a realitzar al recinte, pertanyents al muntatge, hauran de complir amb la normativa vigent.
- ~~3.~~ Tots els elements integradors de la fira hauran de complir els criteris de qualitat exigibles per la direcció de GASL, i seran prèviament definits, presentats i acceptats.
- ~~4.~~ Totes les sales han de tenir l'equipament necessari per a les funcions que li hagin estat adscrites i programades en el llistat que detalla cadascun dels tres àmbits establerts.
- ~~5.~~ La direcció de GASL es guarda el dret a realitzar canvis en la imatge global de la fira, (distribució, elements, mobiliari, acabats, colors...).
- ~~6.~~ L'adjudicatari es compromet a garantir el correcte funcionament de totes instal·lacions que són de la seva competència i en el cas de les competències compartides, ha posar de la seva part tot el que sigui necessari per a tal fi; amb especial cura de: sonorització dels espais, temperatura ambient, cablejats i instal·lacions tècniques, il·luminació, etc. Tots els materials utilitzats i treballs realitzats a la fira han de complir amb la normativa vigent.

~~7.~~—El període de realització dels serveis descrits en aquest plec **finalitzarà el 31 de maig de 2013.**

~~8.~~—Cal presentar el pressupost desglossat per partides, d'acord amb el llistat dels tres àmbits determinats.

## **ÀMBIT PRIMER.**

El recinte té 2 entrades: una per vianants i una per a vehicles. Ambdues han d'estar convenientment senyalitzades. L'accés per a vianants al recinte porta als visitants cap a l'entrada de la nau on es celebra el MAC i l'accés per a vehicles a l'aparcament.

### **SERVEI/ESPAI 1: CARRER DE LLUÍS COMPANYS/ENTRADA VEHICLES/ENTRADA VIANANTS/APARCAMENT: NECESSITATS TÈCNIQUES.**

			<b>ESPAI 1. CARRER LLUÍS COMPANYS: ENTRADA VEHICLES- ENTRADA VIANANTS-APARCAMENT: NECESSITATS TÈCNIQUES</b>	<b>QUANTITAT</b>	
1.	1	E1 A(1.1)	Senyalització de l'entrada fira: lona amb imatge (260 x 160 cm) fixació a paret existent (interior aparcament).	<b>1</b>	<b>ut.</b>
1.	2	E1 B(1.2)	Senyalització de l'entrada del carrer pels vehicles: lona amb imatge (300 x 170 cm) fixació a paret existent (exterior mur c. Lluís Companys).	<b>1</b>	<b>ut.</b>
1.	3	E1 C(1.3)	Element tipus banderola (100 x 280 cm) amb mastí autoportant. Impressió amb imatge inclosa personalització bases triangulars amb estructura de DM pintat color vermell. (exterior porta aparcament)	<b>1</b>	<b>ut.</b>
1.	4	E1 D(1.4)	Senyalètica: forex (100 x 50 cm) amb entrada al MAC col·locada a la façana existent del carrer Lluís Companys	<b>4</b>	<b>ut.</b>
1.	5	E1 E(1.5)	Element tipus banderola (100 x 280 cm) amb mastí autoportant. Impressió amb imatge inclosa personalització bases triangulars amb estructura de DM pintat color vermell. (exterior porta entrada vianants)	<b>2</b>	<b>ut.</b>
1.	6		Col·locació per part del personal de Roca Umbert de les lones existents amb imatge de Roca Umbert sobre mur i porta nord d'aparcament	<b>1</b>	<b>ut.</b>

**SERVEI/ESPAI 2: ESPAI EXTERIOR DINS DE ROCA UMBERT/ACCÉS I TERRASSA. NECESSITATS TÈCNIQUES.**

<b>ESPAI 2. ESPAI EXTERIOR DINS DE ROCA UMBERT- ACCÉS I TERRASSA: NECESSITATS TÈCNIQUES</b>			<b>QUANTITAT</b>	
2.	1	Moqueta firal amb protecció de plàstic en tota la zona de circulació de color vermell	231	m2
2.	2	Tancament modular doble amb perfil plata i panell negre per a delimitació perimetral de l'espai i per a suport de senyalètica: E2 A(2.12), E2 B(2.13), E2 C(2.14), E2 D(2.15), E2 E(2.15). Alçada 245cm. Inclou cortina negra en cantonada taules catering	47	ml
2.	3	Cendrers de peu exterior, format per estructura modular amb contenidor superior amb sorra	3	ut.
2.	4	Cendrers de sobre taula, model a definir	12	ut.
2.	5	Paraigüer	1	ut.
2.	6	Para-sols blancs 250x250cms.	8	ut.
2.	7	Cadira de plàstic blanc amb potes metàl·liques	36	ut.
2.	8	Taula cafè de 80 cm de diàmetre amb sobre blanc i peu central metàl·lic. Alçada 75cm	12	ut.
2.	9	folrar amb tela negra les taules existents per a catering 200x70cm.	4	ut.
2.	10	Paperera exterior (MAC)	5	ut.
2.	11	Plantes amb jardineria 150x50 per delimitar la terrassa, col·locada segons plànols	8	ut.
2.	12	E2 A(2.12) Forex imprès amb imatge Roca Umbert, col·locat dins d'estructura modular (194,5x237cm)	1	ut.
2.	13	E2 B(2.13) Forex imprès amb imatge MAC, col·locat dins d'estructura modular (194,5x237cm)	1	ut.
2.	14	E2 C(2.14) Forex imprès amb programació ponències, col·locat dins d'estructura modular (194,5x237cm)	1	ut.
2.	15	E2 D(2.15) Forex imprès amb plànol MAC, col·locat dins d'estructura modular (194,5x237cm)	1	ut.
2.	16	E2 E(2.16) Lona impresa amb imatge MAC sobre bastiment de fusta, col·locada sobre estructura modular (480x245cm). El cantell del bastiment ha de quedar tapat per la lona.	1	ut.
2.	17	E2 F(2.17) Lona impresa logos patrocinadors, col·locada sobre bastiment de fusta (525x245cm). El cantell del bastiment ha de quedar tapat per la lona.	1	ut.
2.	18	E2 G(2.18) Lona impresa, col·locada sobre la porta d'accés a la Fira, tibada sobre bastiment de fusta (300x176cm) ENTRADA. El cantell del bastiment ha de quedar tapat per la lona.	1	ut.
2.	19	E2 H(2.19) Lona impresa, col·locada sobre la porta d'accés a la Fira, tibada sobre bastiment de fusta (300x176cm) SORTIDA. El cantell del bastiment ha de quedar tapat per la lona.	1	ut.
2.	20	E2 I(2.20) Vinil GRIS CLAR sobre vidre de porta (85x200cm)	1	ut.

## ÀMBIT SEGON.

Es refereix a la infraestructura de l'espai firal i d'activitat, situat a la nau de "Dents de Serra". Inclou, entre altres, els espais d'acreditació, la sala 3, espais per a patrocinadors, taules i espais de dinamització per a les empreses, espai de descans, la sala 1, la sala 2 i les necessitats tècniques que hi van adscrites.

### SERVEI/ESPAI 3: ACREDITACIÓ I RECOLLIDA DE MATERIAL/SALA 3/ESPAI D'EXPOSICIÓ PATROCINIS: NECESSITATS TÈCNIQUES.

		<b>ESPAI 3. ACREDITACIÓ I RECOLLIDA DE MATERIAL, SALA 3, I ESPAI D'EXPOSICIÓ DEL PATROCINADOR: NECESSITATS TÈCNIQUES</b>	<b>QUANTITAT</b>	
3.	1	Delimitació dels tres espais formada per prefabricat modular amb perfils verticals de 245cm d'alçada i bandes d'alumini acabat plata. Pareds de melamina color negre de 94,5 x 237 cm. Inclou: - porta accés sala 3 amb pany i clau - porta de magatzem amb pany i clau. - 3 armaris amb portes corredisses de melamina blanca per a magatzem de material darrere del taulell. (L total=300cm, fondaria 50cm, alçada=110cm)	33,25	ml
3.	2	Taulell de acreditacions i recollida de material (L=325cm) a dues alçades (110/75cm) formats per estructura modular amb sobres de melamina vermella. Taulell superior de 50cm de fondària i taulell inferior de 100cm, amb passacables per a ordinadors i impressora.	1	ut.
3.	3	Moqueta firal gris antracita amb protecció de plàstic per a espai patrocinador	0	m2
3.	4	Moqueta firal vermella amb protecció de plàstic per a acreditacions i sala 3	50	m2
3.	5	Il·luminació de la zona taulell, formada per carril electrificat amb 4 focus	1	ut.
3.	6	Llum de peu model a definir per sala 3	2	ut.
3.	7	Endoll quàdruple en taulell d'acreditacions	2	ut.
3.	8	Endolls dobles (1 magatzem, 2 sala 3)	3	ut.
3.	9	Ordinador portàtil amb ratolí (3 en xarxa per a acreditacions i 1 per sala 3)	4	ut.
3.	10	Impressora color A4	1	ut.
3.	11	Walkies (12uts/2dies)	1	ut.
3.	12	Cadira blanca amb seient negre (MAC) (4 sala 3, 3 acreditacions)	6	ut.
3.	13	Butaca negra d'espai d'Arts (MAC) per a la sala 3	4	ut.
3.	14	Taula baixa 50x50cm vermella tipus LACK (sala 3)	2	ut.

3.	15		Taula de 80 cm de diàmetre amb sobre blanc i peu central metàl·lic. Alçada 75cm. (Sala 3)	1	ut.
3.	16		Taula de 70x70 amb estovalles negres per a cafè Sala 3	1	ut.
3.	17		Paperera de plàstic (acreditacions i sala 3)	2	ut.
3.	18	E3 A(3.18)	Senyalètica: lona impresa amb retolació "Acreditacions" sobre el frontal del taulell (325x110cm)	1	ut.
3.	19	E3 B(3.19)	Senyalètica: lona impresa amb retolació MAC, muntada a la paret modular dreta d'acreditacions (250x245cm)	1	ut.
3.	20	E3 C(3.20)	Senyalètica: lona impresa amb retolació MAC, muntada a la paret modular darrera del taulell en forma d'U invertida (425x245cm), deixant forat per als armaris baixos	1	ut.
3.	21	E3 D(3.21)	Senyalètica: lona impresa amb retolació MAC, muntada a la paret modular esquerra d'acreditacions(250x245cm)	1	ut.
3.	22	E3 E(3.22)	Senyalètica: lona impresa amb retolació MAC, muntada a la paret modular magatzem MAC amb programa (300x245cm)	1	ut.
3.	23	E3 F(3.23)	Senyalètica: vinil imprès sobre melamina estructura modular amb retolació SALA 3 (94,5x237cm)	1	ut.

#### **SERVEI/ESPAI 4: DINAMITZACIÓ D'EMPRESES/ESPAI DE DESCANS I ZONES DE CIRCULACIÓ: NECESSITATS TÈCNIQUES.**

##### **ESPAI 4. DINAMITZACIÓ D'EMPRESES, ESPAI DE DESCANS I ZONES DE CIRCULACIÓ: NECESSITATS TÈCNIQUES**

4.	1		Prefabricat modular suport de senyalètica. Perfils de 245cm d'alçada i bandes d'alumini acabat plata. Parets de melamina de 94,5 x 237 cm amb prestatge horitzontal de 25cm de fondària	7,5	ml
4.	2		Moqueta firal color vermell amb protecció de plàstic en tota la zona de circulació de la nau	350	m2
4.	3		Moqueta firal color gris antracita amb protecció de plàstic formant quadrats amb cantonades arrodonides 225x225 cm, per a espai de dinamització d'empreses i descans	76	m2
4.	4		Rampa de fusta folrada amb moqueta firal gris antracita amb protecció de plàstic per salvar esglaó de l'entrada de la nau 300x40 cm	1	ut.
4.	5		Paperera gran formada en estructura modular	5	ut.
4.	6		Endolls dobles i cablejat	7	ut.
4.	7		Pantalla de plasma a l'interior (42") amb peu suport, alçada 160 cm. Ha d'arribar la gravació de la sala 1	1	ut.
4.	8		Quadres elèctrics de protecció.	1	ut.
4.	9		Cadira blanques amb seient negre (MAC)	38	ut.
4.	10		Butaca giratòria tipus SKRUVSTA en color vermell	11	ut.

4.	11		Taula baixa 50x50cm vermella tipus LACK	3	ut.
4.	12		Taula de 80 cm de diàmetre amb sobre blanc i peu central metàl·lic. Alçada 75cm.	11	ut.
4.	13		tela negra per folrar taula 150x70 existent per a aparells de traducció simultània	1	ut.
4.	14		Revister	0	ut.
4.	15	E4 A(4.15)	Senyalètica: lona impresa amb plànol MAC sobre porta corredissa de sortida 304,7x330cm	1	ut.
4.	16	E4 B(4.16)	Senyalètica: lona inkjet amb rètol "FIRA MAC/ Espai de dinamització empresarial" sobre estructura modular 400x100 cm	1	ut.
4.	17	E4 C(4.17)	Senyalètica: lona inkjet amb rètol "MAC+espai de descans" sobre estructura modular 350x100 cm	1	ut.
4.	18	E4 D(4.18)	Senyalètica: vinil 50cmx50cm, sobre lateral porta de lavabos amb icones WC	1	ut.
4.	19	E4 E(4.19)	Senyalètica: vinil 50cmx50cm, sobre porta de sortida d'emergència "Utilitzar només en cas d'emergència"	2	ut.
4.	20	E4 F(4.20)	Senyalètica: vinil 18x18cm, sobre suport negre de sobretaula 20x25 (inclòs), per a retolació de número de taula de dinamització d'empreses 01-12	11	ut.
4.	21	E4 G(4.21)	Senyalètica: vinil imprès sobre melamina estructura modular amb retolació direccional (94,5x237cm)	1	ut.
4.	22	E4 H(4.22)	Senyalètica: vinil imprès sobre melamina estructura modular amb retolació direccional (94,5x237cm)	1	ut.
4.	23	E4 I(4.23)	vinils dinamització, logo d'empreses, programació presentacions... 1325x100cm	1	ut.

## SERVEI/ESPAI 5: SALA1: NECESSITATS TÈCNIQUES.

ESPAI 5. SALA 1 : NECESSITATS TÈCNIQUES			QUANTITAT	
5.	1	Estructura modular doble per a tancament de la sala amb muntants i bandes d'alumini acabat plata i panells de melamina negra. 100x100cm interior i 245+45+100 exterior. Alçada total 400m. Inclou: - dos passos d'accés sobresortits 50cm del tancament exterior de la sala, en melamina vermella amb 1 porta vermella cadascun d'ells (veure plànol). Brancals 100x245 i llinda 300x45. - una porta negra per sortida d'emergència de sala - espai per cabina de traducció, amb porta i 2 vidres o similar cap a la sala 1	106	ml
5.	2	Moqueta firal de color gris antracita amb protecció de plàstic	291	m2
5.	3	Tarima per ponents de 800x240x48cm, color gris antracita (MAC)	1	ut.
5.	4	folrar amb tela negra taula existent llarga per als ponents i les presentacions (6000x700cm)	1	ut.
5.	5	folrar amb tela negra taula existent 200x70 cm per a tècnics, peridiodistes i traducció	4	ut.
5.	6	Cadira gris plegable per a públic (MAC)	179	ut.
5.	7	Cadirablanca amb seient negre per a ponent (MAC)	8	ut.
5.	8	Cadira gris plegable per a tècnics, peridiodistes i traducció (MAC)	7	ut.
5.	9	Instal·lacions necessàries per a la traducció simultània+llum de sobretaula 179 receptors...	1	ut
5.	10	A tenir en compte que hi haurà un equip de filmació que gravarà els ponents, i aquesta imatge s'ha de transmetre a la pantalla de la zona de descans. Inclos Sonorització	1	ut.
5.	11	Il·luminació de l'escenari.	1	ut.
5.	12	Projector de 3.000 lúmens amb suport penjat del truss	1	ut.
5.	13	Microfonia 8 micròfons de taula més 3 micròfons inalàmbrics (2 dies)	1	ut.
5.	14	Sonorització de la sala	1	ut.
5.	15	Ordinador portàtil, ratolí i DVD	1	ut.
5.	16	Endoll quàdruple en zona taula	1	ut.
5.	17	Enfosquiment exterior dels lluernaris sobre la sala	176	m2
5.	18	Aïllament acústic de la sala sobre la estructura modular fins a biga	10,5	m2
5.	19	Aïllament acústic de la sala sobre la estructura modular fins a sostre en forma de dents de serra	26	m2
5.	20	E5 A(5.20) Senyalètica: Lona mat per a projecció amb imatge MAC darrera escenari (800x400cm) tibada sobre estructura de fusta	1	ut.
5.	21	E5 B(5.21) Senyalètica: Lona inkjet amb programació i imatge MAC tibada en bastiment de fusta sobre estructura modular d'accés a sala, amb forma d'U invertida. Acceso exteriors	2	ut.

5.	22	E5 C(5.22)	Senyalètica: vinil inkjet sobre porta amb retolació de sortida en interior de sala 94,5x45cm	3	ut.
5.	23		RAC dissenyat d'audio per a periodistes, amb 10 connexions duplicades RCA, 10 connexions canon i senyal de sortida modulada (potenciòmetre)	1	ut.

## SERVEI/ESPAI 6: SALA 2: NECESSITATS TÈCNIQUES.

ESPAI 6. SALA 2: NECESSITATS TÈCNIQUES			QUANTITAT		
6.	1		Estructura modular doble per a tancament de la sala amb muntants i bandes d'alumini acabat plata i panells de melamina negra. 100x100cm interior i 245+45+100 exterior. Alçada total 400m. Inclou: - un pas d'accés sobresortit 50cm del tancament exterior de la sala, en melamina vermella amb 1 porta vermella. Brancals 100x245 i llinda 300x45. - una porta negra d'accés a magatzem. - cortina en modular per accés a BIE	66,5	ml
6.	2		Moqueta firal amb protecció de plàstic de color gris antracita	107	m2
6.	3		folrar amb tela negra Taula existent 400x70 per a ponents	1	ut.
6.	4		folrar amb tela negra Taula existent 200x70 cm per a tècnic	1	ut.
6.	5		Cadira blanca amb seient negre per a ponent (MAC)	5	ut.
6.	6		Cadira blanca amb braç públic	56	ut.
6.	7		Cadira gris plegable per a tècnic (MAC)	1	ut.
6.	8		Microfonia: 5 micros de taula i 2 inalàmbrics (2 dies)	1	ut.
6.	9		Sonorització de la sala	1	ut.
6.	10		Ordinador portàtil, ratolí, DVD	1	ut.
6.	11		Endoll quàdruple en zona taula	1	ut.
6.	12		Endoll doble als laterals de sala	8	ut.
6.	13		Il·luminació de l'escenari.	1	ut.
6.	14		Projector de 3.000 lúmens amb suport penjat del sostre	1	ut.
6.	15		Enfosquiment exterior dels lluernaris sobre la sala	68,4	m2
6.	16		Aïllament acústic de la sala sobre la estructura modular fins a biga	8,7	m2
6.	17	E7 A(6.17)	Lona blanca mate sobre estructura modular darrere els ponents per a projecció 575x400cm tibada sobre estructura de fusta	1	ut.
6.	18	E5 B(6.18)	Senyalètica: Lona injet amb programació sala 2 i imatge MAC tibada en bastiment de fusta sobre estructura modular d'accés a sala, amb forma d'U invertida	2	ut.
6.	19	E5 C(6.19)	Senyalètica: vinil inkjet sobre porta amb retolació de sortida (en interior de sala)	1	ut.

## **ÀMBIT TERCER.**

Es refereix a proporcionar serveis tècnics diversos, com tècnics de so, informàtics, de les instal·lacions d'audiovisuals, de la neteja del recinte, de la seguretat general de la instal·lació durant els dos dies del certamen, entre altres.

### **SERVEI/ESPAI 7: SERVEIS TÈCNICS DIVERSOS.**

	<b>TÈCNICS</b>	<b>QUANTITAT</b>
1	Tècnics de so	2 ut.
2	Tècnic informàtic	1 ut.
3	instal·lació muntatge i desmuntatge d'audiovisuals	1 ut.
4	ports	1 ut.
5	Personal control + responsable d'incidències	1 ut.
6	Neteja	1 ut.
7	Seguretat: aparcament, accés Roca Umbert, interior de Dents de Serra. Total 92 h.	1 ut.

#### **Notes diverses:**

El llistat de necessitats tècniques inclou, a part del material:

- Muntatge
- Desmuntatge
- Ús del material de lloguer segons calendari.
- En les zones previstes, instal·lació i cablejat d'audiovisual.
- Transports
- S'haurà de garantir la perfecta coordinació amb les altres institucions, empreses i responsables d'altres àrees implicades amb l'organització del MAC 2013.
- El muntatge finalitzarà durant el dia 21 de juny a les 21 h.

La direcció del MAC 2013 es reserva el dret a realitzar canvis en els horaris descrits.

## **Clàusula 8 – PRODUCTES**

L'empresa contractada es responsabilitzarà dels danys ocasionats als seus treballadors i/o tercers.

## **Clàusula 9 – CALENDARI DE TREBALL**

L'empresa adjudicatària haurà d'emprar el temps necessari per adequar els espais en concepte d'infraestructura per a la realització del Mercat Audiovisual de Catalunya 2013. El calendari es pactarà amb els organitzadors per no interferir amb altres activitats del recinte.

## **Clàusula 10 – PERSONAL I L'EQUIP**

L'empresa adjudicatària haurà de garantir que disposa de personal suficient per assumir les tasques encomanades en el temps determinat per la direcció del MAC 2013.

El Personal necessari mínim durant els dies del MAC 2013 és el que es detalla en cadascún dels tres àmbits assenyalats.

## **Clàusula 11 – ASSEGURANÇA**

L'adjudicatari serà l'únic responsable, tant judicialment com extrajudicialment, de tots els accidents i danys que es puguin ocasionar respecte als seus materials i les seves activitats.

Així mateix, s'ha de disposar d'una assegurança que cobreixi tot el que pugui derivar-se de la seva activitat o dels seus productes durant la seva participació.

Finalment cal presentar a l'organització del MAC 2013 un certificat de l'esmentada assegurança i el rebut que estigui al corrent de pagament.

## **Clàusula 12 – TEMPS DE RESPOSTA EN LA PREVISIÓ D'INCIDÈNCIES**

L'empresa adjudicatària ha de garantir que pot assumir les respostes urgents i ho ha d'especificar en l'oferta. (HORES)

A Granollers, 8 d'abril de 2013

La presidenta del consell d'administració de GASL  
Alba Barnusell i Ortuño